

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ODBIORU DREWNA**

Zał. E

## **1. WSTĘP**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru drewna z „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w ciągu Dróg

**Wojewódzkich administrowanych przez RDW w Chełmie”**

**Zadanie 1 – Obwód Drogowy w Chełmie – 245,00 mp**

**Zadanie 2 – Obwód Drogowy w Krzczonowie – 66,66 mp**

### **1.1. Zakres stosowania ST**

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji odbioru drewna wymienionych w pkt. 1.1.

### **1.2. Zakres robót objętych ST**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z załadunkiem drewna obejmuje:

- a) załadunek drewna na środki transportowe własnym sprzętem i na swój koszt,
- b) oznakowanie miejsca prac i zachowanie bezpieczeństwa podczas załadunku.
- c) bezzwłoczne uprzątnięcie terenu placu po załadunku każdej partii materiałów. .

## **2. SPRZĘT**

2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

- a) sprzęt podstawowy: ładowarka mechaniczna z chwytakiem do drewna.
- b) sprzęt pomocniczy: właściwy do przewozu drewna w kłodach.

## **3. TRANSPORT**

### **3.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu**

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Mogą być stosowane przyczepy z własnym ładowaczem przystosowanym do załadunku drewna.

## **4. WYKONANIE ROBÓT**

**Załadunek drewna na środki transportowe zapewnia wykonawca we własnym zakresie w ilości jaką uzna za stosowne.**

## **5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

Kontrola jakości robót polega na: sprawdzeniu z lokalizacji drewna, wizualnej ocenie uporządkowania terenu po odbiorze drewna.

## **6. OBMIAR ROBÓT**

6.1 Jednostką obmiarową drewna jest – mp .

## **7. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Kupujący przed rozpoczęciem prac w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy zapłaci za drewno na konto Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na podstawie wystawionej faktury.

## **8. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji odbioru drewna ustala się na 30 dni od dnia podpisania umowy.

## **9. PRZEPISY BHP i OCHRONY ŚRODOWISKA**

9.1 Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada Wykonawca.

## **10. ODBIÓR ROBÓT**

Zamawiający protokółarnie potwierdzi spełnienie warunków umownych w ciągu 7 dni od zgłoszenia zakończenia odbioru drewna.