

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA USUNIĘCIA DRZEW

### 1. WSTĘP

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące mechanicznej wycinki drzew rosnących na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie

- droga wojewódzka nr 812 odc. Łowcza – Chełm – Krasnystaw	szt. 5
- droga wojewódzka nr 838 odc. Głębokie – Dorohucza – Fajstowice	szt. 5
- droga wojewódzka nr 841 odc. Cyców – Wierzbica – Staw	szt. 5
- droga wojewódzka nr 842 odc. Wysokie – Krasnystaw	szt. 2
- droga wojewódzka nr 844 odc. Chełm – Białopole	szt. 4
- baza Obwodu Drogowego w Krzczonowie	szt. 24

**Razem: 45 sztuk drzew (46,75 m<sup>3</sup>) do wycinki** zgodnie z wykazem załączonym do przetargu.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

#### 1.1 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z mechaniczną wycinką drzew i obejmują:

- oznakowanie robót, zgodnie z „projektem tymczasowej organizacji ruchu” na czas prowadzenia robót w pasie drogowym zatwierdzonym przez dyrektora ZDW w Lublinie i przekazany przez Zamawiającego Kupującemu w dniu przekazania pasa
- mechaniczną wycinkę drzew zgodnie z „Instrukcją bezpiecznej pracy przy ścinie drzew i wyróbce drewna”
- bezzwłoczne uprzątnięcie terenu pasa drogowego (jezdni, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi

### 2. SPRZĘT

#### 2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

- a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik zrywkowy z ramą zabezpieczającą oraz samochód z podnośnikiem hydraulicznym na wysięgniku, rębak do rozdrabniania gałęzi
- b) sprzęt pomocniczy: właściwy do przewozu drzew w kłodach

### **3. TRANSPORT**

#### **3.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu**

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

### **4. WYKONANIE ROBÓT**

#### **4.1 Wycinka drzew**

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:

- a) oznakowanie miejsca robót
- b) ścięcie drzewa w pasie drogowym poza rowem powinno nastąpić na wysokości nie wyższej niż 5 cm od terenu oraz drzewo powinno być okorowane z kory do poziomego gruntu. W przypadku nie wykonania tych zaleceń nastąpi konieczność karczowania pnia
- c) ścięcie drzewa w poboczu powinno nastąpić na wysokości 5 cm poniżej krawędzi jezdni oraz drzewo powinno być okorowane z kory do poziomego gruntu. W przypadku nie wykonania tych zaleceń nastąpi konieczność frezowania lub karczowania pnia
- d) wywiezienie pni i gałęzi, lub rozdrobnienie gałęzi rębakiem.

### **5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

#### **5.1 Kontrola jakości robót polega na:**

- a) sprawdzeniu z przedmiarem ilości i lokalizacji usuniętych drzew,
- b) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince

### **6. OBMIAR ROBÓT**

#### **6.1 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest – sztuka.**

### **7. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Kupujący przed rozpoczęciem wycinki drzew w ciągu 7 dni od otrzymania faktury VAT zapłaci za drzewa „na pniu” na konto Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

## 8. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- wykonanie ścinki drzew **musi** zostać zakończone **do dn. 29 lutego 2024 r.**
- wywóz drewna i uporządkowanie pasa drogowego oraz terenu bazy Obwodu Drogowego w Krzczonowie: **do dn. 31 marca 2024 r.**

## 9. PRZEPISY BHP i OCHRONY ŚRODOWISKA

9.1 Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada Wykonawca.

## 10. ODBIÓR ROBÓT

10.1 Odbiór robót związanych z usunięciem drzew Zamawiający dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

Sporządził: *Dariusz Ruszczuk*  
Specjalista ST

Zatwierdził:

Chełm, dnia 16.01.2024 r.

KIEROWNIK  
Rejonu Drog Wojewódzkich w Chełmie  
  
inż. Stanisław Bartosiak